

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi  
ADRES INWESTYCJI : UCSiR ul.Pileckiego 122  
INWESTOR : Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji  
ADRES INWESTORA : 02-781 Warszawa ul.Pileckiego 122  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Wiktor Kuśmirek  
DATA OPRACOWANIA : maj.2012 r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj.2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45420000-7</b>	<b>Wymiana drzwi wewnętrznych w szatniach</b>			
1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
1.2	KNR-W 4-01 0820-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 20x25 cm układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		2.00*0.20*2*8<oszt>	m <sup>2</sup>	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
1.3	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW "90" dołem 5 szt. tuleji wentylacyjnych	m <sup>2</sup>		
		1.05*2.07*8<oszt>	m <sup>2</sup>	17.388	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.388</b>
1.4	KNR-W 4-01 0815-05 analogia	Uzupełnienie opasek drzwiowych z MDF	m		
		(2.05*2+1.00)*8	m	40.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.800</b>
1.5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie materiałów demontażowych samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
		8*0.20	m <sup>3</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
1.6	cena zakładowa	Opłata za utylizację gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		1.60	m <sup>3</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	45420000-7	<b>Wymiana drzwi wewnętrznych w szatniach</b>						
1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 8.000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	9.2800	0.000	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>						<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>		
1.2	KNR-W 4-01 0820-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 20x25 cm układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu obmiar = 6.400 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 3.08r-g/m <sup>2</sup>	r-g	19.7120	0.000	0.00		
2*	2520399	-- M -- płytki 20 x 25 1.13m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7.2320	0.000		0.00	
3*	1701100	cement portlandzki "25" z dodatkami 10kg/m <sup>2</sup>	kg	64.0000	0.000		0.00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0.024m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.1536	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>						<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>		
1.3	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW "90" dołem 5 szt. tuleji wentylacyjnych obmiar = 17.388 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 2.72r-g/m <sup>2</sup>	r-g	47.2954	0.000	0.00		
2*	1341099	-- M -- kotwy elastyczne kpl. 5.1szt./m <sup>2</sup>	szt.	88.6788	0.000		0.00	
3*	1478500	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe 0.29dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	5.0425	0.000		0.00	
4*	1478101	silikon 0.01kg/m <sup>2</sup>	kg	0.1739	0.000		0.00	
5*	1564999	drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW "90" dołem 5 szt. tuleji wentylacyjnych 1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17.3880	0.000		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 15%(od M2+M3+M4)	%	15.0000	0.000		0.00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.05m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.8694	0.000			0.00
8*	39000	środek transportowy 0.06m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.0433	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>						<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>		
1.4	KNR-W 4-01 0815-05 analogia	Uzupełnienie opasek drzwiowych z MDF obmiar = 40.800 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.11r-g/m	r-g	4.4880	0.000	0.00		
2*	2631399	-- M -- opaska drzwiowa szer. 5 cm z MDF 1.05m/m	m	42.8400	0.000		0.00	
3*	1332200	klej FIX 0.01kg/m	kg	0.4080	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>						<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Cena jednostkowa:</b>						<b>0.00</b>		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie materiałów demontażowych samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km obmiar = 1.600 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 1.39r-g/m <sup>3</sup>	r-g	2.2240	0.000	0.00		
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.72+24*0.02=1.2m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1.9200	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
1.6	cena zakładowa	Opłata za utylizację gruzu na wysypisku obmiar = 1.600 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- M -- Opłata za utylizację gruzu na wysypisku 1m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.6000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

## PODSUMOWANIE

Wymiana drzwi wewnętrznych w szatniach

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł