

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.Pileckiego 122
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : Pileckiego 122 02-781 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 10.06.2011

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Roboty budowlane remontowe w obiektach UCSiR - ogólnobudowlane i sanitarne

Arena - Pileckiego

1. Wymiana wrót na halę 4 szt.

Demontaż istniejących wrót dwuskrzydłowych. Montaż wrót uchylnych lub segmentowych.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZOS PILECKIEGO (ARENA URSYNÓW)			
1.1		Wymiana wrót na halę (4 szt)			
1	KNR 4-01 d.1.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ze zdjęciem i wyniesieniem skrzydeł wrót 2.4*2.4*4	m ²		
			m ²	23.040	
				RAZEM	23.040
2	KNR-W 2-02 d.1.1 1032-01 analogia	Wrota uchylne lub segmentowe z automatem - dostawa i montaż	m ²		
		poz. 1	m ²	23.040	
				RAZEM	23.040
3	KNR 4-01 d.1.1 0708-03	Naprawa, uzupełnienie tynków na ościeżach szerokości do 40 cm po demontażu/obsadzeniu wrót 2.4*3*4	m		
			m	28.800	
				RAZEM	28.800
4	KNR 4-01 d.1.1 1204-02	Malowanie ościeży	m ²		
		poz.3*0.25	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
5	KNR 4-01 d.1.1 1204-08	jw dodatek za przygotowanie powierzchni	m ²		
		poz.4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
6	KNR 4-01 d.1.1 0108-13	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
		poz. 1 * 0.1	m ³	2.304	
				RAZEM	2.304
7	KNR 4-01 d.1.1 0108-16	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 29	m ³	2.304	
		poz.6			
				RAZEM	2.304